

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO							
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS							
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DA VARA DO TRABALHO DE MACHADINHO D'OESTE/RO							
LOCAL: RUA TOCANTINS, Nº 3.097 – BAIRRO CENTRO							
		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TOTAL ETAPA
	01.00	SERVIÇOS INICIAIS – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					3.690,52
TAXA CREA/RO NO	01.01	TAXAS E EMOLUMENTOS - CREA/RO	un	1	233,94	233,94	
100981	01.02	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ – CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,00	5,65	33,90	
97914	01.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xkm	60,00	1,73	1.060,59	
97647 (AJUSTADA)	01.04	RETIRADA DE CALHA METÁLICA	m²	85,65	2,13	182,43	
94210	01.05	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO, SOMENTE MÃO-DE-OBRA, COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	208,98	10,43	2.179,66	
	02.00	COBERTURA E INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					20.018,01
94229	02.01	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.	m	85,65	189,35	16.217,83	
89578 (AJUSTADA)	02.02	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/201	m	90,00	26,84	2.415,60	
89584 (AJUSTADA)	02.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	45,00	18,48	831,60	
99251	02.04	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	un	2,00	276,49	552,98	
	03.00	PINTURA					1.060,59
88497	03.01	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	20,55	13,22	271,67	
88496	03.02	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.	m²	13,70	23,41	320,72	
88489	03.03	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	20,55	13,03	267,77	
88488	03.04	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	13,70	14,63	200,43	
	04.00	SERVIÇOS DIVERSOS					72,30
97629	04.01	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,50	108,53	54,27	
87530	04.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 , NO MURO.	m²	0,50	36,06	18,03	
		TOTAL GERAL					24.841,42
		BDI (25%)					6.210,36
		TOTAL GERAL COM BDI					31.051,78
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI – SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – DATA DE REFERÊNCIA 14/03/2022.							
Porto Velho/RO, 5 de abril de 2022.							
ENG. LUIZ GONZAGA MOTA							
CREA/RO 489							
Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia							

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO				
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS				
OBRA: REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO DO SUL/AC				
LOCAL: RUA RUI BARBOSA, Nº 440 – CENTRO – CRUZEIRO DO SUL/AC				
ÁREA A SER REFORMADA: 436,26 m²				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DIAS ÚTEIS	VALOR	%
		30	R\$	
01.00	SERVIÇOS INICIAIS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	3.690,52	14,86%
		3.690,52		
02.00	COBERTURA E INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	20.018,01	80,58%
		20.018,01		
03.00	PINTURA	100,00%	1.060,59	4,27%
		1.060,59		
04.00	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	72,30	0,29%
		72,30		
PERCENTUAL PARCIAL				
VALOR PARCIAL SEM BDI			24.841,42	
PERCENTUAL ACUMULADO				100,00%
VALOR ACUMULADO SEM BDI				
VALOR TOTAL COM BDI (25%)			31.051,78	

Porto Velho/RO, 10 de agosto de 2022

Eng.º LUIZ GONZAGA MOTA

CREA/RO 489-D

Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO		
SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS		
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DA VARA DO TRABALHO DE MACHADINHO D'OESTE/RO		
LOCAL: RUA TOCANTINS, Nº 3.097 - BAIRRO CENTRO		
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL	
1.2	VIAGENS	
1.3	OUTROS	
	TOTAL ITEM 1	4,00%
2	IMPOSTOS E TAXAS	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISSQN	2,00%
2.4	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta)	0,00%
	TOTAL ITEM 2	5,65%
3	TAXA DE RISCO	
3.1	SEGURO	0,50%
3.2	RISCO	1,27%
3.3	GARANTIA	0,50%
	TOTAL ITEM 3	2,27%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1,39%
	TOTAL ITEM 4	1,39%
5	LUCRO	
5.1	LUCRO	8,96%
	TOTAL ITEM 5	8,96%
	BDI CALCULADO*	24,43%
	BDI ADOTADO	25,00%
Porto Velho/RO, 10 de agosto de 2022.		
<hr/> ENGº LUIZ GONZAGA MOTA Analista Judiciário / Apoio Especializado / Engenharia		

* Referencial (Acórdão TCU 2.622/2013)